




RZUT DACHU
SZCHEMAT ROZMIESZCZENIA TĘŻNIKÓW WZMACNIAJĄCYCH NR: 2,3,4,7



SCHEMAT WZMOCNIENIA
DŹWIGARA KRATOWEGO
W OSIACH 2,3,4



SCHEMAT WZMOCNIENIA
DŹWIGARA KRATOWEGO
W OSIACH 5,6,7,8



WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU W OSIACH 1÷4

POLEGAĆ BĘDZIE NA WSPAWANIU NOWYCH PRZEWIĄZEK (B) W DWUGAŁĘZIOWYCH PASACH GÓRNYCH DŹWIGARÓW KRATOWYCH ORAZ WYKONANIU DODATKOWYCH TĘŻNIKÓW DACHOWYCH NR: 2,3,4 STEŻAJĄCYCH PŁATWIE DACHOWE.

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU W OSIACH 5÷8

POLEGAĆ BĘDZIE NA WSPAWANIU DODATKOWYCH TĘŻNIKÓW NR 7 STEŻAJĄCYCH PASY GÓRNE DŹWIGARÓW KRATOWYCH.

WSZYSTKIE WZMOCNIENIA WYDANE W POPRZEDNIM PROJEKCIE PB I PW Z 2018r. NALAŻY WYKONAĆ BEZ ZMIAN.

UWAGI:

1. Dokumentację projektową rozpatrywać całościowo
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
3. * - wymiary do potwierdzenia na budowie
4. Wszystkie spoiny wykonać jako obwodowe na całej długości przylegania elementów łączonych.
5. Rury kwadratowe spawać obwodowymi spoinami pachwinowymi grub. 3mm

Materiały:

Stal profilowa: S235

Typ projektu			
Projekt budowlano- wyk. przebudowy dachu budynku Pływalni Miejskiej			
Adres			
Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 11, dz. nr 2688/162, 2688/161			
Tytuł rysunku			
RYSUNEK ZESTAWCZY			
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DACHU			
Projektant	Nadzorca	Redaktor	Stwierdzenie
mgr inż. Marek Sikora	SLK/5654/PWOK/14		1:100/1:50
Wykonawca	mgr inż. Grzegorz Mielczarek	SLK/6177/PWBKb/15	
Wykonawca	inż. Władysław Sikora	553/78	
Brano	KONSTRUKCJA	PBW	03.2019
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.			
Renata Gradzik, Bogdan Skurowski			
Chorzów, ul. S. Batorego 48, www.architekt-ars.pl			